



公正 科学 准确 高效

# 建设项目竣工环境保护 验收监测方案

项目名称：年产 220 万件塑胶制品建设项目

建设单位：                    泰和县精英注塑成型有限公司

## 1. 废水监测

本项目验收检测期间废水监测点位、项目和频次见表 1-1。

表 1-1 废水监测点位、项目和频次

测点名称	监测项目	监测频次
生活污水接管出口	pH、COD、SS、氨氮、BOD <sub>5</sub>	4 次/天，监测 2 天
备注	补测	

## 2. 废气监测

1、本项目废气检测分为无组织废气验收检测期间废气监测点位、项目和频次见表 2-1。

表 2-1 无组织废气监测点位、项目和频次

废气来源	工段名称	监测项目	监测频次、点位
有组织废气	吸附工段	非甲烷总烃、苯乙烯	排气筒进出口，3 次/天，监测两天
备注	补测		