



公正 科学 准确 高效

建设项目竣工环境保护 验收监测方案

项目名称：泰和县精英注塑成型有限公司年产 220 万件

塑胶五金制品项目

建设单位：泰和县精英注塑成型有限公司

1. 废水监测

本项目验收检测期间废水监测点位、项目和频次见表 1-1。

表 1-1 废水监测点位、项目和频次

测点名称	监测项目	监测频次
生活污水接管进出口	pH、COD、SS、氨氮、BOD ₅	4 次/天，监测 2 天

2. 废气监测

1、本项目废气检测无组织废气验收检测期间废气监测点位、项目和频次见表 2-1

表 2-1 无组织废气监测点位、项目和频次

废气来源	工段名称	监测项目	监测频次、点位
无组织废气	厂界	苯乙烯、非甲烷总烃	厂界上风向 1 个点，下风向 3 个点；3 次/天，监测 2 天

3. 噪声监测

本项目验收检测期间噪声监测点位、项目和频次见表 3-3。

表 3-3 噪声监测点位、项目和频次

类别	监测点位	监测项目	监测频次
厂界	受声源影响的厂界外 1 米、东南西北四个点	Leq(A)	昼夜间测 2 次/天，监测 2 天
备注			